

УТВЕРЖДАЮ:
Глава МО «Подюжское»

Н.А. Поляков
2019 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения муниципального контракта по формированию комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2020 год, благоустройство территорий общего пользования

источника нецентрализованного водоснабжения – колодца по адресу:
п. Подюга, ул. Университетская, 7 а, Коношский район
Архангельская область

Наименование выполняемых работ:

- Предмет торгов:** Выполнение работ по благоустройству общественной территории с источником нецентрализованного водоснабжения - колодца по адресу: п. Подюга, ул. Университетская, 7 а Коношский район Архангельская область с использованием своих материалов (оборудования).
- Начальная (максимальная) цена контракта:** 58 001 рублей 00 копеек.
- Источник финансирования:** федеральный, областной, бюджеты, бюджет администрации МО «Подюжское».
- Виды выполняемых работ:** согласно ведомости объема работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Новый Раздел				
Разборка/сборка навеса колодца, мостки				
1	Разборка навеса колодца	1 м3 древесины в конструкции	0,2	
2	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,2	
3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0,076	
4	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,0351	
5	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного	100 м2 покрытия	0,0351	
Разборка/сборка колодца				
6	Разборка сруба колодца	100 м2 стен	0,072	

7	Устройство сруба колодца	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0592	
8	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	0,0342	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная - 1 шт., петля накладная - 2 шт.
Чистка колодца				
11	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	1 м3 ила, грязи	1	

5. Краткие характеристики выполняемых работ и поставляемых материалов:

5.1. Требования предъявляемые к поставке материалов (товаров).

Поставляемый товар (материал) должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

5.2. Выгрузка материала производится на место его временного хранения, определяемое Подрядчиком. Подрядчик производит приемку и осмотр материала. Ответственность за сохранность материала до его использования несет Подрядчик.

5.3. Все работы по разборке колодца осуществляются согласно локально – сметного расчета и ведомости объемов работ.

Производится разбор надземной части колодца, очистка воды от грязи, производится устройство каркаса колодца с обшивкой досками, устройство крышки, навеса.

Осуществляется планировка территории вокруг колодца, обустройство подхода, деревянных мостков к колодцу. Конструкция колодца представлена в дизайн – проекте. Покрытие колодца выполнено из кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством.

Элемент для забора воды – вертело с ручкой.

6. Требования:

– к выполнению работ:

подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, ведет фотосъемку выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ, данные работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с техническим заданием и в пределах цены муниципального контракта.

В случае форс-мажорных обстоятельств, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика;

- к безопасности выполнения работ охране труда:

во время выполнения работ Подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой (униформой) со светоотражающими вставками, спецобувью, другими

необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

7. Хранение и вывоз мусора

В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные мешки, тару, определить место временного хранения мусора.

Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 часов после окончания работ.

Подрядчик отвечает за санитарное содержание территории до момента сдачи приемочной комиссии.

8. Требования к срокам производства работ:

8.1. Сроки выполнения работ установлены до 31 августа 2020 года.

8.2. В 5-ти дневный срок после подписания муниципального контракта Подрядчиком предоставляется Заказчику график производства работ.

9. Привлечение субподрядных организаций.

Привлечение субподрядных организаций возможно. Подрядчик обязан в письменной форме согласовать и уведомить Заказчика. К субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия контракта: по проверке качества материалов; используемых при производстве работ, по проверке соблюдения технологии производства работ. Выполненные работы принимаются комиссией утвержденной распоряжением администрации МО «Подюжское». В состав комиссии включаются: представители органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов МО «Подюжское», представителей от общественности. Результаты приемки фиксируются актами, составленными Заказчиком.

В случае выявления комиссией недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте.

Подрядчик обязан устранить нарушения выявленные комиссией в установленные актом сроки. Приемка работ оформляется актом приемки комиссии в 3х экземплярах.

После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

Не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, Подрядчик представляет Заказчику комплект документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта.

Документацией подтверждающей выполнение указанных в настоящем Контракте видов работ являются:

- акт приемки работ комиссией – 3 экз.
- акт сдачи-приемки выполненных работ (КС – 2) - 3 экз;
- справка о стоимости выполненных работ (КС – 3) – 3 экз.;
- счет, счета-фактуры;
- цветные фотографии объектов до начала, во время, по окончании работ – на бумажном и электронном носителях;

Непредставление комплекта документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.