

УТВЕРЖДАЮ:
Глава МО «Подюжское»

Н.А. Поляков

2019 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения муниципального контракта по формированию комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2020 год, благоустройство дворовых территорий

благоустройство дворовой территории расположенной по адресу:
п. Подюга, ул. Железнодорожная, д.14, Коношский район
Архангельская область

Наименование выполняемых работ:

- Предмет торгов:** Выполнение работ по благоустройству дворовой территории расположенной по адресу: п. Подюга, ул. Железнодорожная, д.14, Коношский район Архангельская область с использованием своих материалов (оборудования).
- Начальная (максимальная) цена контракта:** 544,693 тыс. рублей 00 копеек.
- Источник финансирования:** федеральный, областной, бюджеты, бюджет администрации МО «Подюжское».
- Виды выполняемых работ:** согласно ведомости объема работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Новый Раздел				
Разборка мостков/устройство новых				
1	Разборка деревянных тротуаров	100 м2 тротуара	0,342	
2	Устройство деревянных тротуаров	100 м2 тротуара	0,342	
Подсыпка дворового проезда				
4	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,032	Смесь песчано-гравийная природная - 32 м3
5	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,5	
Разборка/Устройство сараев				
6	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности	10 м3 строительного объема	8	
7	Установка элементов каркаса: из брусев	1 м3 древесины в конструкции	3	

8	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,646	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта - 4,4 м3
12	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,9	
13	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0,98	
14	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	100 м2 полотен	0,216	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная - 12 шт., Петля накладная - 36 шт.

5. Краткие характеристики выполняемых работ и поставляемых материалов:

Подрядчиком совместно с Заказчиком производится натуральное обследование дворовой территории и детской площадки, на основании которого определяется объем работ.

1. Ремонт дворового проезда

Производится отсыпка и планировка дворовой территории песчано гравийной смесью в количестве 32 м3.

2. Ремонт деревянных мостков (тротуаров)

Производится разбор старых деревянных мостков с последующим вывозом мусора. Устройство нового деревянного тротуара (мостков) длиной 38 м., шириной 1 м.

3. Постройка сараев.

Строительство сараев 12 шт. в один ряд под общей крышей, покрытие асбестоцементные листы. Фундамент представляют собой столбы бетонные.

Размер одного сарая: 2,00х3,0х2,20

На сараях устанавливаются двери, ручки.

Каркас сараев выполняется из бруса, стены обшиваются досками.

6. Требования:

– к выполнению работ:

подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, ведет фотосъемку выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом аукциона (иной процедуры), данные работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями документации об аукционе (иной процедуре) и в пределах цены государственного контракта.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика;

- к безопасности выполнения работ охране труда:

во время выполнения работ Подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой (униформой) со светоотражающими вставками, спецобувью, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать на пункт объединенной диспетчерской службы Заказчика об аварийных ситуациях на детской площадке выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

7. Хранение и вывоз мусора

В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные мешки, тару, определить место временного хранения мусора.

Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 часов после окончания работ.

Подрядчик отвечает за санитарное содержание территории до момента сдачи приемочной комиссии.

8. Требования к срокам производства работ:

Сроки выполнения работ должны соответствовать графику проведения работ (до 31 августа 2020 года)

9. Требования к методам производства работ и материалам:

Используемые материалы, оборудование должны быть сертифицированы.

10. Привлечение субподрядных организаций.

Привлечение субподрядных организаций возможно. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика. К субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке Подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, контрольные мероприятия - по завершении работ. Контрольные мероприятия проводятся Заказчиком путём изучения документации Подрядчика, применяемых материалов, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.

Выполненные работы принимаются комиссией утвержденной распоряжением администрации МО «Подюжское». В состав комиссии включаются: представители органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов МО «Подюжское», представителей от общественности. Результаты приемки фиксируются актами, составленными Заказчиком.

В случае выявления комиссией недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте.

Подрядчик обязан устранить нарушения выявленные комиссией в установленные актом сроки. Приемка работ оформляется актом приемки комиссии в 3х экземплярах.

После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

Не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта.

Отчетной документацией подтверждающей выполнение указанных в настоящем Контракте видов работ являются:

- акт приемки работ комиссией – 3 экз.
- акт сдачи-приемки выполненных работ- 3 экз;
- справка о стоимости выполненных работ – 3 экз.;
- локально-сметный расчет (с понижающим коэффициентом) – 3 экз.;
- счета-фактуры, подтверждающие стоимость используемых материалов и установленных элементов благоустройства;
- цветные фотографии объектов до начала, во время, по окончании работ – на бумажном и электронном носителях;
- сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ;
- паспорта на каждое детское игровое оборудование.

Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.