

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава МО «Подюжское»

Н.А. Поляков

2019 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения муниципального контракта по формированию комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2020 год, благоустройство территорий общего пользования

источника нецентрализованного водоснабжения – колодца по адресу:  
п. Подюга, ул. Заводская, 10 а, Коношский район  
Архангельская область

#### Наименование выполняемых работ:

- Предмет торгов:** Выполнение работ по благоустройству общественной территории с источником нецентрализованного водоснабжения - колодца по адресу: п. Подюга, ул. Заводская, 10 а, Коношский район Архангельская область с использованием своих материалов (оборудования).
- Начальная (максимальная) цена контракта:** 83 122 рублей 00 копеек.
- Источник финансирования:** федеральный, областной, бюджеты, бюджет администрации МО «Подюжское».
- Виды выполняемых работ:** согласно ведомости объема работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>				
Разборка/сборка строения колодца				
1	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности	10 м3 строительного объема	2,1735	
2	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,25	
3	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,2174	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта - 0,54 м3
7	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,096	
8	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0,1024	
9	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,0676	

10	Устройство по фермам настила: рабочего толщины 40 мм сплошного	100 м2 покрытия	0,0676	
Разборка/сборка колодца				
11	Разборка сруба колодца	100 м2 стен	0,0288	
12	Устройство сруба колодца	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0288	
13	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	0,0195	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная - 1 шт., петля накладная - 2 шт.
Чистка колодца				
16	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	1 м3 ила, грязи	1	

## 5. Краткие характеристики выполняемых работ и поставляемых материалов:

### 5.1. Требования предъявляемые к поставке материалов (товаров).

Поставляемый товар (материал) должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

**5.2.** Выгрузка материала производится на место его временного хранения, определяемое Подрядчиком. Подрядчик производит приемку и осмотр материала. Ответственность за сохранность материала до его использования несет Подрядчик.

**5.3.** Все работы по разборке колодца осуществляются согласно локально – сметного расчета и ведомости объемов работ.

Производится разбор надземной части колодца, деревянного строения в котором расположен колодец, производится устройство каркаса колодца с обшивкой досками, устройство строения деревянного в котором расположен колодец. Покрытие колодца выполнено из кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством.

Элемент для забора воды – вертело в ручкой.

Все работы производятся инструментами Подрядчика, с последующим вывозом мусора.

## 6. Требования:

### – к выполнению работ:

подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, ведет фотосъемку выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ, данные работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с техническим заданием и в пределах цены муниципального контракта.

В случае форс-мажорных обстоятельств, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика;



### **- к безопасности выполнения работ охране труда:**

во время выполнения работ Подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой (униформой) со светоотражающими вставками, спецобувью, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

### **7. Хранение и вывоз мусора**

В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные мешки, тару, определить место временного хранения мусора.

Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 часов после окончания работ.

Подрядчик отвечает за санитарное содержание территории до момента сдачи приемочной комиссии.

### **8. Требования к срокам производства работ:**

8.1. Сроки выполнения работ установлены до 31 августа 2020 года.

8.2. В 5-ти дневный срок после подписания муниципального контракта Подрядчиком предоставляется Заказчику график производства работ.

### **9. Привлечение субподрядных организаций.**

Привлечение субподрядных организаций возможно. Подрядчик обязан в письменной форме согласовать и уведомить Заказчика. К субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.

### **10. Порядок сдачи и приемки результатов работ:**

Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия контракта: по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, по проверке соблюдения технологии производства работ. Выполненные работы принимаются комиссией утвержденной распоряжением администрации МО «Подюжское». В состав комиссии включаются: представители органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов МО «Подюжское», представителей от общественности. Результаты приемки фиксируются актами, составленными Заказчиком.

В случае выявления комиссией недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте.

Подрядчик обязан устранить нарушения выявленные комиссией в установленные актом сроки. Приемка работ оформляется актом приемки комиссии в 3х экземплярах.

После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

Не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, Подрядчик представляет Заказчику комплект документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта.

Документацией подтверждающей выполнение указанных в настоящем Контракте видов работ являются:

- акт приемки работ комиссией – 3 экз.
- акт сдачи-приемки выполненных работ (КС – 2) - 3 экз;
- справка о стоимости выполненных работ (КС – 3) – 3 экз.;
- счет, счета-фактуры;
- цветные фотографии объектов до начала, во время, по окончании работ – на бумажном и электронном носителях;

Непредставление комплекта документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.